

ICS 27.180
F 11



中华人民共和国国家标准

GB/T 31997—2015

风力发电场项目建设工程验收规程

Codes of construction acceptance on wind power plant project

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准起草单位：浙江龙源风力发电有限公司、中能电力科技开发有限公司。

本标准主要起草人：陈耿彪、苏萌、杜杰、王淼、吴金城、韩明。

风力发电场项目建设工程验收规程

1 范围

本标准规定了风力发电场项目单位工程完工验收、升压站启动、工程移交生产验收和工程竣工验收的主要技术要求。

本标准适用于新建、扩建风力发电场项目建设工程验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 20319 风力发电机组 验收规范
- GB 50147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
- GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
- GB 50149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
- GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
- GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
- GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
- GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
- GB 50172 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
- GB 50173 电气装置安装工程 66 kV 及以下架空电力线路施工及验收规范
- GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范
- GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范
- GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范
- GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范
- GB 50210 建筑装饰装修工程施工质量验收规范
- GB 50233 110~500 kV 架空送电线路施工及验收规范
- GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
- GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
- GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准
- GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范
- DL/T 782 110 kV 及以上送变电工程启动及竣工验收规程
- DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程
- DL/T 5161(所有部分) 电气装置安装工程质量检验及评定规程
- DL/T 5168 110 kV~500 kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程
- DL/T 5210.1 电力建设施工质量验收及评价规程 第 1 部分:土建工程
- JTG B01 公路工程技术标准
- NB/T 31021 风力发电企业科技文件归档与整理规范